

Сети Ø50мм и Ø110мм прокладываются с уклонами 0,035 и 0,025 соответственно, в сторону выпусков.

Сети канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю на высоту 0,3м от кровли.

Для сбора и удаления случайных вод предусмотрено: в санузлах гостиничных номеров - установка трапов; в тепловом пункте - водосборный приямок с дренажным насосом; в помещении насосной - водосборный приямок с дренажным насосом.

Предусмотрены мероприятия по удалению воды, образовавшейся после срабатывания системы автоматического пожаротушения в виде дренажных систем с приямками и с установками дренажных насосов с напорной системой трубопроводов. Вода из дренажных приямков сбрасывается в канализационную сеть К1, перед соединением с напорной системой, к трубам К1, предусмотреть установку обратных клапанов.

27. Решение по сбору и отводу дренажных вод.

Смотреть раздел наружных сетей Водоснабжения и Канализации.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№дож.	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2013/01/ПР-ВК.ПЗ