

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в рабочем проекте мероприятий.

2.Предусмотренное проектом оборудование, при необходимости, может быть заменено аналогичным по техническим характеристикам оборудованием при условии наличия соответствующих сертификатов.

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий, задания архитектурно-строительного отдела в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Водоснабжение многофункциональный комплекс с гостиницей осуществляется от центральной водопроводной сети. Для контроля расхода воды, на вводе, устанавливается водомерный узел.

Под мойками спроектирована система водоочистки, фильтр многоступенчатый "Трио Стандартный", фирмы Аквафор.

Канализация квартиры самотечная с отводом сточных вод в центральную канализационную сеть.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Монтаж оборудования указанных в проекте выполнить согласно инструкциям производителя.

Монтаж систем вести согласно СНиП 3.05.01-95

Во избежание передачи вибраций и шума не допускать опирания трубопроводов на несущие конструкции здания.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№дож	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№дож	Подпись	Дата	2013/01/ПР-ВК.ПЗ	Лист