

Предусмотренное проектом оборудование, при необходимости, может быть заменено аналогичным по техническим характеристикам оборудованием при условии наличия соответствующих сертификатов. Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий, задания архитектурно-строительного отдела в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Водоснабжение здания осуществляется от центральной сети. Канализация здания самотечная с отводом сточных вод в центральную канализационную сеть. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Монтаж оборудования указанных в проекте выполнить согласно инструкциям производителя. Монтаж систем вести согласно СНиП 3.05.01-95. Монтаж оборудования произвести согласно рекомендациям производителя. Во избежание передачи вибраций и шума не допускать опирания трубопроводов на несущие конструкции здания.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

						Заказчик: 9-СК/2013-ВК						
						Многоэтажный жилой комплекс со встроено –пристроенным подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями по адресу : Московская обл, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Октябрьская						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Стадия	Лист	Листов
						Водоснабжение и канализация				Р	З	21
ГИП		Алексанян										
Проверил		Костюшков										
Разработал		Мантяшян				Общие данные(окончание)						